

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

**РЕМОНТ ПОКРИВ ТЕРАПЕВТИЧЕН БЛОК КЪМ МБАЛ "СВ.АННА"**

№	Наименование	Мярка	К-во	Ед.цена	Ст-ст
1	Демонтаж капаци ондулин	м	118.00	5.17	610.06
2	Демонтаж ондулин	м <sup>2</sup>	1500.00	6.92	10380.00
3	Демонтаж седящи олуци	м	200.00	5.12	1024.00
4	Демонтаж надулучни поли	м	200.00	5.12	1024.00
5	Демонтаж обшивка поц. Ламарина	м <sup>2</sup>	146.00	6.73	982.58
6	Демонтаж дъсчена обшивка	м <sup>2</sup>	750.00	4.95	3712.50
7	Подмяна покривна конструкция	м <sup>3</sup>	18.00	851.97	15335.46
8	Обшивка дъски	м <sup>2</sup>	750.00	17.66	13245.00
9	Обшивка OSB	м <sup>2</sup>	1500.00	31.32	46980.00
10	Изолация I пл.	м <sup>2</sup>	1500.00	15.74	23610.00
11	Хидроизолация , 2 пл.	м <sup>2</sup>	140.00	28.11	3935.40
12	Битумни керемиди	м <sup>2</sup>	1500.00	24.44	36660.00
13	Седящи олуци	м	200.00	40.03	8006.00
14	Надулучни поли	м	200.00	21.89	4378.00
15	Обшивка поц. Ламарина	м2	146.00	37.50	5475.00
	<b>Общо:</b>				<b>175358.00</b>
	ДДС 20%				35071.60
	<b>Всичко:</b>				<b>210429.60</b>

Управирел.....  
/Пл.Бонев/

